

Проведение аварийных работ здания котельной (мягкой кровли) МОУ «Тейская общеобразовательная средняя школа» Григориопольского района
(наименование стройки)

Подрядчик _____

Заказчик Госадминистрация Григориопольского района и г.Григориополь

Ведомость объемов работ
по объекту: Проведение аварийных работ здания котельной (мягкой кровли) МОУ «Тейская общеобразовательная средняя школа» Григориопольского района

№№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	2,68	
2	Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 50 мм	100 м2	2,68	
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	2,68	
4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	100 м	0,6	
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	2,68	